

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ.	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-22.20.01	ΟΙΚ-2236	1.1	m <sup>2</sup>	310,00	7,90	2.449,00
2	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	NET ΟΙΚ-22.40.01	ΟΙΚ-2271A	1.2	τεμ	22,00	22,50	495,00
	<b>Άθροισμα</b>							<b>2.944,00</b>

<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ</b>								
3	Κατασκευή ρειθρών, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	NET ΟΔΟ-B-29.2.1	ΟΔΟ-2531	2.1	m <sup>3</sup>	35,00	86,50	3.027,50
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	NET ΟΔΟ-B-30.3	ΥΔΡ-7018	2.2	kg	1.450,00	1,15	1.667,50
5	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	NET ΟΙΚ-73.37.02	ΟΙΚ-7338	2.3	m <sup>2</sup>	350,00	12,30	4.305,00
6	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	NET ΟΔΟ-B-81	ΟΔΟ-2922	2.4	m <sup>2</sup>	640,00	17,30	11.072,00
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	NET ΟΔΟ-B-51	ΟΔΟ-2921	2.5	m	15,00	9,60	144,00
8	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επιστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	NET.ΟΙΚ 79.80	ΟΙΚ 7744	2.6	m <sup>2</sup>	270,00	22,50	6.075,00
	<b>Άθροισμα</b>							<b>26.291,00</b>

**Σύνολο Δαπάνης Εργασιών**

**29.235,00**

**ΓΕ & ΟΕ 18%**

5.262,30

**ΑΘΡΟΙΣΜΑ**

**34.497,30**

<b>Απρόβλεπτα 15%</b>	5.174,60
<b>Μερικό Σύνολο</b>	<b>39.671,90</b>
<b>Αναθεώρηση</b>	650,68
<b>Σύνολο Δαπανών</b>	<b>40.322,58</b>
<b>ΦΠΑ 24,00%</b>	9.677,42
<b>Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ</b>	<b>50.000,00</b>

ΑΛΜΥΡΟΣ, 02/10/2017  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΚΙΚΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΜΥΡΟΣ, 02/10/2017  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ &

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ