



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΡ. ΜΕΛ: 13/2017

**ΕΡΓΟ : ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΑΛΜΥΡΟΥ
(ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ,
ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΥ)**

Προϋπολογισμός : 50.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑ : 30-7324.005

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ-ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά στην πλακόστρωση

- της οδού Μετσοβίτη - πεζόδρομος που συνδέει την οδό Δ. Αργυροπούλου και Μιχοπούλου - με ψυχρά υλικά για να συνάδει με το έργο της βιοκλιματικής αναβάθμισης,
- πεζοδρομίων στην οδό Βόλου, στο τμήμα προς νεκροταφείο (οι κυβόλιθοι είναι σε άσχημη κατάσταση)
- πεζοδρομίων στις οδούς Μικράς Ασίας και Αθ. Διάκου στην Ευξεινούπολη του Δήμου Αλμυρού, έμπροσθεν Γυμνασίου

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό περιγράφονται αναλυτικά ως εξής:

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ

Στην οδό Βόλου πρόκειται να γίνει καθαίρεση πλακοστρώσεων παντός τύπου συνολικού εμβαδού 310 τ.μ. και εν συνεχεία θα κατασκευαστεί στρώση από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 συνολικού πάχους 10 εκ. με χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

2. ΚΡΑΣΠΕΔΑ

Στις οδούς Μικράς Ασίας και Αθανασίου Διάκου θα τοποθετηθούν πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, όπου λείπουν, συνολικού μήκους 15 μ..

3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στην οδό Βόλου και στις οδούς Μικράς Ασίας και Αθ. Διάκου θα γίνουν πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40x3 εκ. σε συνολικό εμβαδό 290 τ.μ. και 350 τ.μ. αντίστοιχα.

Στην οδό Μετσοβίτη θα γίνει πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) διαστάσεων 40x40 εκ. σε συνολικό εμβαδό 270 τ.μ.

Οι οδοί στις οποίες θα γίνουν οι πλακοστρώσεις φαίνονται στα συνημμένα σχέδια.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16.

Αλμυρός 02.10.2017

Η Συντάξασα

Μαριάνθη Γκίκα
Πολιτικός Μηχανικός