

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
I. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	NET ΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ-2275	m ²	2,60	1.030,00	2.678,00	
2	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (πλην σκελετών στεγών)	NET ΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	kg	0,35	1.000,00	350,00	
3	Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας σε απόσταση 5 km	NET ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	ton	1,75	280,00	490,00	
Άθροισμα I								3.518,00
II. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ								
4	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης πάχους 35 mm	NA NET ΟΙΚ 7265	ΟΙΚ 6401	m ²	35,00	1.030,00	36.050,00	
5	Στεγάνωση αρμών με κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και σφράγιση του αρμού με μαστίχη	NA NET ΥΔΡ 10.16	ΥΔΡ 6370	m.m	3,50	90,00	315,00	
6	Επικάλυψη οριζόντιων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d=1,00 mm	NET ΟΙΚ 72.44.02	ΟΙΚ 7246	m.m	15,70	90,00	1.413,00	
7	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	NET ΟΙΚ 79.04	ΟΙΚ 7902	m ²	2,20	50,00	110,00	
Άθροισμα II								37.888,00
Άθροισμα I+ II								41.406,00
ΓΕ & ΟΕ 18%								7.453,08
Άθροισμα								48.859,08
Απρόβλεπτα 15%								7.328,86
Άθροισμα								56.187,94
Αναθεώρηση								263,67
Άθροισμα								56.451,61
ΦΠΑ 24%								13.548,39
ΣΥΝΟΛΟ								70.000,00

Η Συντάξασα

Μαριάνθη Γκίκα
 Πολιτικός Μηχανικός

Αλμυρός 03/07/2018
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αικατερίνη Αδάμου
 Αρχιτέκτων Μηχανικός