



**ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΑΛΜΥΡΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Προϋπολογισμός : 60.000,00 ΕΥΡΩ
ΚΑ 30-7336.019 (20.000,00 Ευρώ
ΤΑΚΤΙΚΑ 2019+40.000,00 Ευρώ
ΣΑΤΑ 2018)

ΑΡ. ΜΕΛ: 19/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

A. ΓΕΝΙΚΑ-ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας στη Βρύναινα Δήμου Αλμυρού

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό περιγράφονται αναλυτικά ως εξής:

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ

Στην πλατεία πρόκειται να γίνει καθαίρεση πλακοστρώσεων παντός τύπου συνολικού εμβαδού 530 τ.μ. και εν συνεχεία θα κατασκευαστεί στρώση από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 όπου χρειαστεί συνολικού πάχους 10 εκ. με χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

2. ΚΡΑΣΠΕΔΑ

Κράσπεδα κήπου θα χρησιμοποιηθούν στα υφιστάμενα παρτέρια.

3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Στην πλατεία θα γίνουν πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα (βοτσαλόπλακες) διαστάσεων 40x40x3 εκ. σε συνολικό εμβαδό 80 τ.μ. και με χονδρόπλακες ακανόνιστες σε συνολικό εμβαδό 450 τ.μ.

4. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Στην πλατεία θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά με λάμπες led σε αντικατάσταση των παλαιών.

5. ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ

Θα τοποθετηθούν δύο ξύλινες πέργκολες (θα αντικατασταθούν αυτές που ήδη υπάρχουν στην πλατεία)

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

θα τοποθετηθεί σύστημα ποτίσματος στα υφιστάμενα παρτέρια

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16.

Αλμυρός 17.09.2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ