



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.235.040,00 € (996.000,00 Ευρώ για εργασίες και 239.040,00 για Φ.Π.Α)

CPV: 45210000-2 «Εργασίες κατασκευής κτιρίων»

Κ.Α: 30-7321.006

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων σαράντα ευρώ (1.235.040,00 €) δηλαδή: 996.000,00 Ευρώ για εργασίες συμπεριλαμβανομένων των ποσών ΓΕ και απροβλέπτων και αναθεώρησης και 239.040,00 € για ΦΠΑ. Η Χρηματοδότηση του έργου θα είναι αναλυτικά:

- 80.978,60 ΣΑΤΑ 2018
- 44.640,45 ΣΑΤΑ 2017
- 145.109,55 ΣΑΤΑ 2015-2016
- 264.311,40 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2019
- 350.000,00 ΣΑΤΑ 2019
- 350.000,00 ΣΑΤΑ 2020

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η ανέγερση δημοτικού χώρου στεγασμένης Λαϊκής Αγοράς. Το γήπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί είναι ιδιοκτησίας Δ. Αλμυρού στην περιοχή «Πλατάνια» συνολικού εμβαδού 26.009,00 τ.μ. Το κτίριο καταλαμβάνει επιφάνεια 2.394,88 τ.μ. και αποτελείται από το στεγασμένο χώρο της Λαϊκής Αγοράς και το κτίριο των βοηθητικών χώρων (W.C). Για την ανέγερση του κτιρίου εκδόθηκε η 25/2018 Άδεια Δόμησης (ΑΔΑ: 6ΘΓΩΩΨ7-ΒΙΒ). Ο Φέρων οργανισμός του κτιρίου θα κατασκευαστεί από μεταλλική κατασκευή σύμφωνα με την (εγκεκριμένη στατική μελέτη) ενώ οι χώροι των W.C θα κατασκευαστούν από μεταλλική κατασκευή και οι τοίχοι πλήρωσης θα είναι από οπτόπλινθους. Η κάλυψη της στέγης θα γίνει με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα και πλήρωση πολυουρεθάνης. Η επιστρώση των δαπέδων θα είναι από βιομηχανικό δάπεδο και πλακίδια πορσελάνης αντίστοιχα. Τα εξωτερικά κουφώματα των χώρων του W.C θα είναι από αλουμίνιο ενώ οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα είναι από ανθυγρή γυψοσανίδα. Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προβλέπεται χώρος στάθμευσης που θα ασφαλιστεί και θα διαγραμματιστεί. Επίσης θα τοποθετηθεί ο κατάλληλος φωτισμός του εξωτερικού χώρου με φωτιστικά που θα φέρουν φωτοβολταϊκά panels. Στα κτίρια θα γίνει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση (ύδρευσης-αποχέτευσης), ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εξοπλισμός πυρόσβεσης και θα τοποθετηθεί και αντικεραυνική προστασία. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Αλμυρός, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΚΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

