



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ. :11/2017**

**ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» και
στη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»**

**Εργολαβία : «Βελτίωση προσβασιμότητας
γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων Δ. Αλμυρού»**

**Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 – 2020 / κωδικός ΣΑ
082/1 / ΚΑΕ: 2018ΣΕ08210027**

**Ιδίοι πόροι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ
2019/ΚΑΕ: 64-7323.075**

Προϋπολογισμός Μελέτης



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<u>1 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>									
1.1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A.T. 1	ΟΔΟΑ-1	ΟΔΟ 1110	m ³	18.810,00	2,33	43.827,30	
1.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.T. 2	ΟΔΟΑ-2	ΟΔΟ 1123Α	m ³	3.520,00	0,70	2.464,00	
1.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A.T. 3	ΟΔΟΑ-3.3	ΟΔΟ 1133Α	m ³	396	10,15	4.019,40	
1.4	Κατασκευή επιχωμάτων	A.T. 4	ΟΔΟΑ-20	ΟΔΟ 1530	m ³	2.090	1,05	2.194,50	
1.5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A.T. 5	ΟΔΟΑ-12	ΟΙΚ 2227	m ³	22	28,45	625,90	
1.6	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	A.T. 6	ΟΔΟΒ-29.4.4	ΟΔΟ 2551	m ³	22	143,00	3.146,00	56.277,10
<u>2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>									
2.1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m	A.T. 7	ΟΔΟΓ-1.2	ΟΔΟ 3111.B	m ²	52.800,00	1,12	59.136,00	
2.2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m	A.T. 8	ΟΔΟΓ-2.2	ΟΔΟ 3211.B	m ²	52.800,00	1,22	64.416,00	
2.3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	A.T. 9	ΟΔΟΔ-4	ΟΔΟ 4120	m ²	52.800,00	0,45	23.760,00	
2.4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	A.T. 10	ΟΔΟΔ-8.1	ΟΔΟ 4521.B	m ²	52.800,00	7,76	409.728,00	557.040,00
<u>3. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ</u>									
3.1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μικρού μεγέθους	A.T. 11	ΟΔΟΕ-9.3	ΟΙΚ 6541	τεμ	48	34,50	1.656,00	
3.2	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων μεσαίου μεγέθους	A.T. 12	ΟΔΟΕ-9.4	ΟΙΚ 6541	τεμ	128	53,70	6.873,60	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
3.3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	A.T. 13	ΟΔΟΕ-10.2	ΟΔΟ 2653	τεμ	109	49,30	5.373,70	
3.4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	A.T. 14	ΟΔΟΕ-17.1	ΟΙΚ 7788	m ²	6.000,00	3,80	22.800,00	36.703,30

	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ	
Αλμυρός 19/10/2018 Η Συντάξασα	Εργασίες προϋπολογισμού:	650.020,40	594.264,30
	Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):	117.003,67	106.967,57
Μαριάνθη Γκίκα Πολιτικός Μηχανικός	Μερικό σύνολο:	767.024,07	701.231,87
	Απρόβλεπτα (15%):	115.053,61	105.184,76
Αλμυρός 19/10/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ντρια Τ.Υ & Πολεοδομίας	Μερικό σύνολο:	882.077,68	806.416,66
	Αναθεωρήσεις:	180,38	34,96
	Μερικό σύνολο:	882.258,06	806.451,61
	Φ.Π.Α. (24%):	211.741,94	193.548,39
Αικατερίνη Αδάμου Αρχιτέτων Μηχανικός	Γενικό σύνολο:	1.094.000,00	1.000.000,00