

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ.	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0m	B-1	ΟΔΟ-2151	1.1	m ³	425,00	4,00	1.700,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	1.2	m ³	25,00	1,05	26,25
3	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων	B-4.1	ΟΔΟ-3121B	1.3	m ³	50,00	7,70	385,00
	Άθροισμα							2.111,25
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	2.1	m ³	150,00	89,80	13.470,00
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων, γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.2	ΟΔΟ-2532	2.2	m ³	55,00	104,00	5.720,00
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	ΟΔΟ-2612	2.3	kg	2.200,00	1,15	2.530,00
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	ΥΔΡ-7018	2.4	kg	3.500,00	1,15	4.025,00
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	2.5	m	750,00	9,60	7.200,00
9	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63mm	NET 60.20.40.11	ΗΛΜ-5	2.6	m	300,00	6,40	1.920,00
10	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm	60.10.85.02	ΟΔΟ-2548	2.7	τεμ.	16,00	100,00	1.600,00
	Άθροισμα							36.465,00
	Σύνολο Δαπάνης Εργασιών							38.576,25

	ΓΕ & ΟΕ 18%					6.943,73
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					45.519,98
	Απρόβλεπτα 15%					6.828,00
	Μερικό Σύνολο					52.347,98
	Αναθεώρηση					71,37
	Σύνολο Δαπανών					52.419,35
	ΦΠΑ 24,00%					12.580,65
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ					65.000,00

ΑΛΜΥΡΟΣ, 15/11/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΜΥΡΟΣ, 15/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ