



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛ: 7/2022**

**ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.ΑΛΜΥΡΟΥ
2018**

Προϋπολογισμός: **220.000,00** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΔΕ-
ΥΠΕΣ**

Κωδ. Προϋπολογισμού: 64-7311.001

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛ: 7/2022**

**ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.ΑΛΜΥΡΟΥ 2018**

Προϋπολογισμός: **220.000,00 ΕΥΡΩ**

Χρηματοδότηση: **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΔΕ-ΥΠΕΣ**

Κωδ. Προϋπολογισμού: **64-7311.001**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες επισκευής και συντήρησης των δημοτικών σχολείων Ανάβρας, Πτελεού και Αχιλλείου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται

(Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων δεδομένων).

Πρόκειται για εργασίες επισκευών και συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δ. Αλμυρού.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στα παρακάτω σχολικά κτίρια:

1. Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας

α) Θα γίνει στεγανοποίηση της οροφής του σχολείου διότι παρουσιάζει πολύ μεγάλα προβλήματα υγρασίας που προέρχονται από όμβρια κυρίως ύδατα. Η επιφάνεια της οροφής που θα μονωθεί είναι περίπου 300,00 τ.μ και αποτελεί τμήμα βατής πλάκας επιστρωμένης με τσιμεντόπλακες.

Δηλαδή θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση των επιστρώσεων
- Επάλληψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα
- Αφρομπετόν μέσου πάχους 10 εκ. με τις ανάλογες κλήσεις (350 κιλά ανά κυβικό μέτρο)
- Στρώση τσιμεντοκονιάματος
- Ασφαλτόπανο 4χγρ/τετρ. μέτρο σε δύο στρώσεις
- Τοποθέτηση θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm
- γεωύφασμα
- Επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες, μικρά τμήματα με γρανίτη που θα διαχωρίζονται με φιλέτα (ταινίες) μαρμάρου
- `Αποξήλωση παλαιών υδρορροών και αντικατάστασή τους με νέες κυκλικής διατομής 4'' από γαλβανισμένη λαμαρίνα και αντικατάσταση των φθαρμένων «ταρατσομόλυβων»
- Επισκευή των φθαρμένων επιχρισμάτων και κατασκευή νέων
- Χρωματισμοί τμημάτων εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου

2. Σχολικό Συγκρότημα Αχιλλείου ΔΕ Πτελεού

Το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο. Η παρέμβαση αφορά στη διαμόρφωση νέων κλίσεων στον αύλειο χώρο του σχολείου εμβαδού 3780 τ.μ. για την ορθή απορροή των ομβρίων υδάτων, επίστρωση επιφάνειας περίπου 200,00 τ.μ. με τσιμεντόπλακες.

3. Δημοτικό Σχολείο Πτελεού ΔΕ Πτελεού

Στο συγκεκριμένο σχολείο θα γίνει αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα κουφώματα ξύλινα, με διπλούς υαλοπίνακες και σίτες αερισμού.

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7311.001 με το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος II και από ΣΑΤΑ 2022.

Αλμυρός 14. 03.2022

Η Συντάξασα

Άννα Διαμάντη
Πολιτικός Μηχανικός