

ΕΡΓΟ:	Παρεμβασεις σε Κοινόχρηστους Χώρους λοιπών ΔΕ
Κ.Α.:	30-7332.023

Προϋπολογισμός Μελέτης: 215.000,00 Ευρώ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεσης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη
<b>1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ NET-20.02	ΟΙΚ-2112	1.1	m <sup>3</sup>	150,00	2,80	420,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ NET-20.05.01	ΟΙΚ-2124	1.2	m <sup>3</sup>	70,00	4,50	315,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ NET -20.04.01	ΟΙΚ-2122	1.3	m <sup>3</sup>	5,00	20,25	101,25
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ NET-10.02	ΟΙΚ-1103	1.4	ton	5,00	7,30	36,50
5	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ NET 10.04	ΟΙΚ-1127	1.5	ton x 10 m	410,00	2,00	820,00
6	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ NET 20.40	ΟΙΚ-2177	1.6	ton x 10 m	410,00	5,60	2.296,00
7	Μεταφορές με αυτοκίνητα δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ NET-10.07.01-A	ΟΙΚ-1136	1.7	ton/km	410,00	0,35	143,50
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδου παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ NET -22.20.02	ΟΙΚ-2237	1.8	m <sup>2</sup>	330,00	11,20	3696
9	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (παρτέρια,βρύση) στην πλατεία	ΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	1.9	m <sup>3</sup>	20,00	22,50	450,00
10	Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ NET - 22.10.01.M-A	ΟΙΚ 2226	1.10	m <sup>3</sup>	2,00	28,00	56,00
11	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ NET -22.04	ΟΙΚ-2222	1.11	m <sup>3</sup>	6,00	15,70	94,20

12	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 20.1 0	ΟΙΚ-2162	1.12	m <sup>3</sup>	210,00	4,50	945,00
13	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 20.2 0	ΟΙΚ-2162	1.13	m <sup>3</sup>	280,00	17,65	4.942,00
14	Καθαίρεση αρμών από τσιμεντοκονία σε λιθοδομή σε βάθος ως 0,10m	Σχετ. ΟΙΚ -2237	ΟΙΚ-2269A	1.14	m <sup>2</sup>	150,00	20,00	3.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>								<b>17.315,45</b>
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								
15	Κατασκευές με σκυρόδεμα C16/20, Σκυροδέματα μικρών έργων	ΟΙΚ NET-32.05.04-A	ΟΙΚ-3214	2.1	m <sup>3</sup>	10,00	106,00	1.060,00
16	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ NET 38.03-A	ΟΙΚ 3816	2.2	m <sup>2</sup>	100,00	15,70	1.570,00
17	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ NET-32.02.03-A	ΟΙΚ 3213	2.3	m <sup>3</sup>	140,00	78,00	10.920,00
18	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ2921	2.4	m	330,00	9,60	1.728,00
19	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδεματος-Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ38.20.03	ΟΙΚ3873	2.5	kg	1.700,00	1,01	1.717,00
20	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ-38.02	ΟΙΚ 3811	2.6	m <sup>2</sup>	5,00	22,50	112,50
21	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-32.02.04	ΟΙΚ-3214	2.7	m <sup>3</sup>	100,00	84,00	8.400,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ (2)</b>								<b>25.507,50</b>
<b>3.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>								
22	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ-43.22	ΟΙΚ 4307	3.1	m <sup>3</sup>	5,00	106,00	530,00
23	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΟΙΚ-45.01.01	ΟΙΚ-4501	3.2	m <sup>2</sup>	15,00	9,00	135,00
24	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ NET-73.11-A	ΟΙΚ 7311	3.3	m <sup>2</sup>	180,00	22,50	4.050,00
25	Τοποθέτηση χονδρόπλακων ακανόνιστων	Σχετ. ΟΙΚ -73.11-A	ΟΙΚ 7311	3.4	m <sup>2</sup>	150,00	14,00	2.100,00
26	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	3.5	m <sup>2</sup>	35,00	16,80	588,00
27	Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΟΙΚ 71.01.04	ΟΙΚ 7104	3.6	m <sup>2</sup>	150,00	16,80	2.520,00

28	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	3.7	kg	300,00	5,60	1.680,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ (3)</b>								<b>11.603,00</b>
<b>4. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ</b>								
29	Σφυρήλατα κιγκλιδώματα-Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής	ΟΙΚ-64.06.01	ΟΙΚ 6401	4.1	kg	500,00	11,20	5.600,00
30	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ-77.55	ΟΙΚ 7755	4.2	m2	200,00	6,70	1.340,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ (4)</b>								<b>6.940,00</b>
<b>5. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
31	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ 9302.1	ΗΛΜ 10	5.1	m3	150,00	20,00	3.000,00
32	Βάση σιδηρορίστου άοπλη διαστάσεων 0,50Χ0,50 m βάθους 0,80 m	ΑΤΗΕ 9312.1	ΗΛΜ 101	5.2	Τεμ	25,00	130,00	3.250,00
33	Σιδηρορίστος ηλεκτροφωτισμού ύψους 5,60 μ με φωτιστικό LED 100 W	Σχετ. Ν9322.2	ΗΛΜ 101	5.3	Τεμ	52,00	450,00	23.400,00
34	Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα	ΑΤΗΕ 9335.1	ΗΛΜ 104	5.4	Τεμ	52,00	35,00	1.820,00
35	Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 5Χ 4mm2	ΑΤΗΕ 9337.3.2	ΗΛΜ 102	5.5	m	1.075,00	7,00	7.525,00
36	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 9336.1.1	ΗΛΜ 46	5.6	m	380,00	3,50	1.330,00
37	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2	ΑΤΗΕ 9340.2	ΗΛΜ 45	5.7	m	52,00	3,00	156,00
38	Γείωση με χάλκινη ράβδο 1,5 m	Σχετ. Ν9342	ΗΛΜ 45	5.8	Τεμ	56,00	30,00	1.680,00
39	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο	ΑΤΗΕ 9345	ΗΛΜ 105	5.9	Τεμ	4,00	45,00	180,00
40	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	ΑΤΗΕ 9350	ΗΛΜ 52	5.10	Τεμ	4,00	850,00	3.400,00
41	Φρεάτιο διαστάσεων 40Χ40 cm έλξης & αλλαγής κατεύθυνσης υπογείων καλωδίων	ΑΤΗ Ε Ν8749.1	ΗΛΜ 10	5.11	Τεμ	52,00	180,00	9.360,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ (5)</b>								<b>55.101,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>116466,95</b>
<b>Σύνολο Δαπάνης Εργασιών</b>						<b>116.466,95</b>		
<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>						<b>20.964,05</b>		

ΑΘΡΟΙΣΜΑ				<b>137.431,00</b>
<b>Απρόβλεπτα 15%</b>				20.614,65
Μερικό Σύνολο				<b>158.045,65</b>
<b>Απολογιστικά ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>				2.116,92
<b>Απολογιστικών</b>				381,04
Μερικό Σύνολο				<b>160.543,61</b>
<b>Αναθεώρηση</b>				12.843,49
Σύνολο Δαπανών				<b>173.387,10</b>
ΦΠΑ 24,00%				41.612,90
<b>Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ</b>				<b>215.000,00</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ANNA ΔΙΑΜΑΝΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΜΥΡΟΣ, 27 /1 /2023  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ







