



Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΔΟΠΟΙΑ									
1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	001	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	450	1,65 * (0,7+0,95)	742,50	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-14	002	ΟΔΟ 1310 100,00%	m	6000	0,65	3900,00	
3	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επιλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	003	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	4900	8,85 * (6+2,85)	43.365,00	
4	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	004	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	4900	1,05	5.145,00	
Αθροισμα Εργασιών :								53.152,50	53.152,50
1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. Κατασκευές από σκυρόδεμα.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	005	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	20	4,85 * (4+0,85)	97,00	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.2.2	006	ΟΔΟ 2531 100,00%	m3	10	89,8	898,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.3	007	ΥΔΡ 6551.3 100,00%	m	24	41,2	988,80	
Αθροισμα Εργασιών :								1.983,80	1.983,80
1.3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	008	ΟΔΟ 3211.B 100,00%	m2	19700	1,48 * (1,2+0,28)	29.156,00	
Αθροισμα Εργασιών :								29.156,00	29.156,00
1.4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλιψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	009	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	16400	1,2	19.680,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	010	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	16400	8,65 * (7,7+0,95)	141.860,00	
Αθροισμα Εργασιών :								161.540,00	161.540,00
1.5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4	011	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	24	53,7	1.288,80	



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								1.288,80	245.832,30
2	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2").	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	012	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	24	31,1	746,40	6.215,20
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	013	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	1100	3,8	4.180,00	
Άθροισμα Εργασιών :								6.215,20	

Εργασίες Προϋπολογισμού	252.047,50
Σύνολο :	
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00% 45.368,55
Σύνολο :	297.416,05
Απρόβλεπτα(%)	15,00% 44.612,41
Σύνολο :	342.028,46
Ποσό για αναθεωρήσεις	20.874,77
Σύνολο :	362.903,23
Φ.Π.Α (%)	24,00% 87.096,77
Γενικό Σύνολο :	450.000,00

Αλμυρός 10 / 2 / 2022
ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Δημ. Πλατής
Πολ/κος Μηχ/κος

Αλμυρός 10 / 2 / 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Τεχν. Υπηρεσιών

Αικατερίνη Αδάμου
Αρχ/νων Μηχ/κος