

1	<u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u> Υπόβαση οδοστρώσας. Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ- ΜΕ Γ-1.1	011	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	50	13,4 * (11,5+1, 9)	670,00	
Σε μεταφορά:								670,00	46.139,40

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό	Τιμή (€)	Δαπάνη		
								Μερική (€)	Ολική (€)	
Από μεταφορά:								670,00	46.139,40	
2	Βάση οδοστρώσις. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	012	ΟΔΟ 3211.B 100,00%	m2	12200	1,39 * (1,2+0,19)	16.958,00	17.628,00	
Αθροισμα Εργασιών :								17.628,00		
1	1.1.4. ΟΜΑΔΑ Δ: <u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u> Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	013	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	11000	1,2	13.200,00	110.440,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	014	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	11000	8,84 * (7,7+1,14)	97.240,00		
Αθροισμα Εργασιών :								110.440,00		
1.1.5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ										
1	Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α. Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-1.3.1	015	ΟΔΟ 2653 100,00%	m	160	85	13.600,00	18.315,60	
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4	016	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	22	53,7	1.181,40		
3	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½").	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	017	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	22	31,1	684,20		
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	018	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	750	3,8	2.850,00		
Αθροισμα Εργασιών :								18.315,60	18.315,60	

Εργασίες Προϋπολογισμού		192.523,00
Σύνολο :		192.523,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	34.654,14
Σύνολο :		227.177,14
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	34.076,57
Σύνολο :		261.253,71
Ποσό για αναθεωρήσεις		21.004,35
Σύνολο :		282.258,06
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	67.741,94
Γενικό Σύνολο :		350.000,00

Αλμυρός 30 / 11 / 2022
ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Δημ. Πλατής
Πολ/κος Μηχ/κος

Αλμυρός 30 / 11 / 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Τεχν. Υπηρεσιών

Αικατερίνη Αδάμου
Αρχ/νων Μηχ/κος