



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΛΜΥΡΟΥ.

Α.Μ.: 6 /2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη αφορά την προκήρυξη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 που προκήρυξε το μέτρο 4 << επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού >> το υπομέτρο << στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη , τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας >> και δράσης <<Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις>>.

Συγκεκριμένα με την παρούσα μελέτη προτείνονται εργασίες βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις .

Προβλέπεται να γίνει επέμβαση σε αγροτικό δρόμο που το ένα τμήμα του είναι σε περιοχή αναδασμού και το υπόλοιπο εκτός αναδασμού και εξυπηρετεί γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ο αγροτικός δρόμος στον οποίο θα γίνει παρέμβαση συνοδεύεται από έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, το οποίο βεβαιώνει το είδος των εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετεί η προτεινόμενη πράξη) .

Ο αγροτικός δρόμος στον οποίο θα γίνει παρέμβαση είναι στις Τ.Κ. Σούρπης- Αγ. Τριάδας(θέση Γρεβενί) :

Η αρχή του υπό κατασκευή του αγροτικού δρόμου θα γίνει από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Επαρχιακής Οδού Αγ. Τριάδας -Σούρπης και τελειώνει επίσης στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο της παλιάς Εθνικής Οδού Αλμυρού- Σούρπης της Π.Ε. Μαγνησίας.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν στον αγροτικό δρόμο είναι οι εξής :

α. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες και μεταφορά αυτών σε απόσταση έως 5 χιλ., για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

β. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας E4, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

γ. Κατασκευή επιχώματος οδού , με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" .

δ. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού από σκυρόδεμα C20/25.

ε. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

στ. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

ζ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

η. Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου μεγέθους , κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)" .

θ. Δι η. Προμήθεια και τοποθέτηση στύλο στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ EN 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½", δεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

ι. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 “Οριζόντια σήμανση οδών”.

Η κατηγορία της οδού είναι η AV και θα εφαρμοστεί η διατομή ζ2 ,με επιτρεπόμενη ταχύτητα <50 Km/h , που στις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,50 μ.(σύμφωνα με το επισυναπτόμενο απόσπασμα κτηματολογίου στις θέσεις 1-2 , 3-4 & 4-5) και η διατομή η στη θέση 2-3 με πλάτος ασφαλτόστρωσης 3,50 μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των	350.000,00 €
και αναλύεται ως εξής:	
Εργασίες:	282.258,06 €
ΦΠΑ 24%	67.741,94 €

Αλμυρός 10 / 2 /2022
ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Αλμυρός 10 / 2 /2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/τρια Τεχν. Υπηρεσιών

Δημ. Πλατής
Πολ/κος Μηχ/κος

Αικατερίνη Αδάμου
Αρχ/νων Μηχ/κος